

BAC

Touareg; impianto di iniezione diretta diesel

Controlli a vista

- ◆ Sfiato del basamento connesso
- ◆ Impianto di scarico senza perdite
- ◆ Catalizzatore presente e non danneggiato

Presupposti per il controllo e la regolazione

- Dispositivi elettrici spenti
- Climatizzatore spento
- A partire da una temperatura dell'olio motore di almeno 60°, portare il motore ad una temperatura di almeno 80° accelerandolo mediante 10 accelerazioni libere fino al regime massimo

Avvertenze

- Svolgimento dei lavori Manutenzione a regola d'arte

Valori di controllo per Test dei Gas di Scarico

Temperatura olio motore	mind. 80 °C
Regime minimo	700 ... 850 /min
Regime di regolazione	4800 ... 5200 /min
Intorbidimento gas di scarico	
Valore d'intorbidimento	max. 2,0 m
N. sonda	1
Modo misuraz.	B
Tempo misurazione	0,5

Codice a barre per test dei gas di scarico



96665678070008504800520000020120500000000002